No.　00000007

御 見 積 書

延床25坪 壁・モルタル壁 屋根・コロニアル 様

外部塗装工事（外壁・屋根 シリコン）耐久12年

現場所在地・〇〇市〇〇町 1-1-1

〒252-0335
神奈川県相模原市南区下溝2078-9
株式会社 トーシンリフォーム
TEL 0120-775-388
FAX 042-711-9375

御見積金額　　¥990,000円（税込み）

下記の通り御見積申し上げます。

商 品 名	単位	数 量	単 価	金　額	備　考
仮設足場　全面架設 メッシュシート	㎡	200	700	140,000	
高圧洗浄 150K　※燃料費を含む人件費	人工	1	25,000	25,000	
非塗装箇所 ﾏｽｷﾝｸﾞ養生　※養生資材費を含む人件費	人工	3	22,000	66,000	
外壁下地処理 亀裂補修 シリコンプライマー塗布 簡易付帯物脱着 など	人工	2.5	25,000	62,500	
外壁塗装 ソフトサーフ1回 SKプレミアムシリコン2回 ※亀裂部分増し塗り	㎡	100	2,800	280,000	
屋根下地処理　板金釘打ち 錆止め 亀裂補修 縁切りタスペーサー挿入	㎡	60	500	30,000	
屋根塗装 パワーシーラー1回 快適サーモWsi2回	㎡	60	2,800	168,000	
破風塗装　シーラー1回 プレミアムNADシリコン2回（接合部コーキング含む）	m	35	800	28,000	
軒天塗装 ケンエース2回（透湿塗装）	㎡	20	1,600	32,000	
雨樋塗装　プレミアムNADシリコン2回 ※エアコンダクトカバー含む	m	50	600	30,000	
シャッターボックス塗装　エポサビアルファ1回 プレミアムNADシリコン2回	箇所	3	2,000	6,000	
水切り板金塗装 エポサビアルファ1回 プレミアムNADシリコン2回	m	30	400	12,000	
雑鉄部塗装　照明器具・出窓上部庇・フード類・雑板金・雑配管 等	人工	1	25,000	25,000	
諸経費	一式			30,000	
廃材処分費	m3	0.3	18,000	5,400	
お値引き	一式			-39,900	
＜税抜合計金額＞				900,000	
＜ 消 費 税 ＞				90,000	

	合計	990,000	