No.　00000008

# 御 見 積 書

## 延床25坪 壁・モルタル壁 屋根・コロニアル 様

外部塗装工事（外壁・屋根 超低汚染リファイン）耐久15年

現場所在地・〇〇市〇〇町 1-1-1

〒252-0335
神奈川県相模原市南区下溝2078-9
株式会社 トーシンリフォーム
TEL 0120-775-388
FAX 042-711-9375

御見積金額　　¥1,045,000円(税込み)

下記の通り御見積申し上げます。

| 商 品 名 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 仮設足場　全面架設 メッシュシート | ㎡ | 200 | 700 | 140,000 | |
| 高圧洗浄 150K　※燃料費を含む人件費 | 人工 | 1 | 25,000 | 25,000 | |
| 非塗装箇所 ﾏｽｷﾝｸﾞ養生　※養生資材費を含む人件費 | 人工 | 3 | 22,000 | 66,000 | |
| 外壁下地処理 亀裂補修 シリコンプライマー塗布 簡易付帯物脱着 など | 人工 | 2.5 | 25,000 | 62,500 | |
| 外壁塗装 エピテックフィーラーAE1回 超低汚染リファインSi2回(外壁用) ※亀裂部分増し塗り | ㎡ | 100 | 3,200 | 320,000 | |
| 屋根下地処理　板金釘打ち 錆止め 亀裂補修 縁切りタスペーサー挿入 | ㎡ | 60 | 500 | 30,000 | |
| 屋根塗装 サーモテックシーラー1回 超低汚染リファインSi2回(屋根用) | ㎡ | 60 | 3,200 | 192,000 | |
| 破風塗装　シーラー1回 プレミアムNADシリコン2回(接合部コーキング含む) | m | 35 | 800 | 28,000 | |
| 軒天塗装 ケンエース2回(透湿塗装) | ㎡ | 20 | 1,600 | 32,000 | |
| 雨樋塗装　プレミアムNADシリコン2回 ※エアコンダクトカバー含む | m | 50 | 600 | 30,000 | |
| シャッターボックス塗装　エポサビアルファ1回 プレミアムNADシリコン2回 | 箇所 | 3 | 2,000 | 6,000 | |
| 水切り板金塗装 エポサビアルファ1回 プレミアムNADシリコン2回 | m | 30 | 400 | 12,000 | |
| 雑鉄部塗装　照明器具・出窓上部庇・フード類・雑板金・雑配管 等 | 人工 | 1 | 25,000 | 25,000 | |
| 諸経費 | 一式 | | | 30,000 | |
| 廃材処分費 | m3 | 0.3 | 18,000 | 5,400 | |
| お値引き | 一式 | | | -53,900 | |
| ＜税抜合計金額＞ | | | | 950,000 | |
| ＜ 消 費 税 ＞ | | | | 95,000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | 合計 | 1,045,000 | |
|---|---|---|---|