No.　00000006

御 見 積 書

平成31年01月01日

外壁・モルタル　屋根・スレート　様

外部塗装工事（外壁・セラミシリコン 屋根・カスタムシリコン）耐久10年

現場所在地・相模原市南区下溝0000-00

〒252-0335
神奈川県相模原市南区下溝2078-9
株式会社 トーシンリフォーム
TEL 0120-775-388
FAX 042-711-9375

御見積金額　¥972,000円　（税込み）

下記の通り御見積申し上げます。

商 品 名	単位	数 量	単 価	金　額	備　考
仮設足場　全面架設 メッシュシート	㎡	220	700	154,000	
水洗い　高圧洗浄 150K ※燃料費含む	人工	1	22,000	22,000	
非塗装箇所 ﾏｽｷﾝｸﾞ養生 ※資材費含む	人工	3	25,000	75,000	
外壁周り雑工事　外壁亀裂補修（エポキシ樹脂・コーキング） エアコンダクト脱着・パテ交換	↓				
シリコンプライマー塗布 バリアプライマー塗布 外壁剥離部ガッチリプライマー塗布	↓				
不要雑品撤去 簡易付帯物脱着 鉄部等の付帯部ケレン作業 その他雑工事	人工	3	25,000	75,000	
外壁塗装　ソフトサーフ1回 水性セラミシリコン2回	㎡	110	2,400	264,000	
屋根下処理 亀裂部分コーキング 板金部分下地処理（釘打ち・コーキング） タスペーサー挿入	一式			30,000	
屋根塗装 パワーシーラー1回 カスタムシリコン2回	㎡	60	2,400	144,000	
軒天塗装 ケンエース2回（透湿塗装）	㎡	15	1,600	24,000	
破風塗装 ミラクシーラーエコ1回 クリーンマイルドシリコン2回	m	35	800	28,000	
シャッターボックス塗装　エポサビアルファ1回 クリーンマイルドシリコン2回	箇所	5	2,000	10,000	
雨樋塗装 クリーンマイルドシリコン2回 ※エアコン配管カバー含む	m	60	600	36,000	
水切り板金塗装 エポサビアルファ1回 クリーンマイルドシリコン2回	m	30	500	15,000	
霧除け庇塗装 エポサビアルファ1回 クリーンマイルドシリコン2回	m	5	1,500	7,500	
雑鉄部塗装 エポサビアルファ1回 クリーンマイルドシリコン2回	一式			20,000	
諸経費・廃材処分費・雑費	一式			30,000	
お値引き	一式			-34,500	
＜税抜合計金額＞				900,000	
＜ 消 費 税 ＞				72,000	
	合計	972,000			